

琴中 改築 通信

NO. 11

H31. 1. 8

～ 愛♡と夢と笑顔☺があふれる学校！～

新年明けましておめでとうございます。

昨年8月に着工した改築工事は約5ヶ月を経過しました。I期工事の竣工まであと約1年ありますが、来年(2020年)春開校に向けて、工事は順調に進んでいます。

校舎棟



基礎コンクリートを打設した後は、養生期間が経過すると、型枠を脱型して、掘削した土を埋め戻していきます。



K-1・2工区は地下ピットの土間コンクリートを打設しています。地下には消火水槽を設置したり、地下ピット内には電気や通信などのケーブルなどを敷設します。

体育館棟



コンクリート打設前の
T-1工区です。昨年
末には基礎コンクリ
ートを打設し、現在は型
枠を脱型しています。



T-2・3工区は掘削
工事が終了し、基礎配
筋工事へと進んでいき
ます。

バックナンバーは町HPをご覧ください

【問】琴平町教育委員会 学校整備等推進室 ☎75-6728