

琴中 改築 通信

NO. 7

H30. 10. 17

～ 愛♡と夢と笑顔😊があふれる学校！～



第1回目の打合会を開催しました！

【校舎棟】

鉄筋コンクリート造3階建

延床面積 4,361.82㎡

(1階) 普通教室(2)、少人数教室(2)、特別支援教室(2)、相談室(2)、保健室、職員室、校長室、事務室、会議・応接室、放送室、配膳室、印刷室、用務員室、職員更衣室(2)、多目的スペース、教材室

(2階) 普通教室(2)、少人数教室(2)、特別支援教室(2)、CPU室、被服室、美術室、会議室、礼講室、倉庫、多目的スペース、教材室

(3階) 普通教室(2)、少人数教室(2)、特別支援教室(2)、理科室(2)、音楽室、楽器庫、生徒会室、会議室、デッキテラス、多目的ホール、多目的スペース、教材室

建築工事、着工

新しい琴中

【屋内運動場(体育館)棟】

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建

延床面積 2,840.70㎡

(1階) 技術室、調理室、図書室、多目的ルーム
(2階) アリーナ、ステージ、控室(2)、部室(4)、器具庫、教官室
(3階) 備蓄庫、オープンスペース



仮囲いを設置し、工事区画を立入禁止にして、生徒の安全対策を行っています。



試掘調査を4ヶ所行い、地盤を確認しました。調査の結果、支持地盤として問題ありませんでした。



外構の解体工事を行っています。現在はプール棟の解体をしています。

【Ⅰ期工事工程表】

	平成30年度(2018年度)							平成31年度(2019年度)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
仮設工事(仮囲い)	仮囲い設置期間																		
仮設工事(外部足場)	外部足場																		
解体工事	プール他解																		
外構工事	プール南 敷地境界沿い他																		
校舎棟工事	基礎工事 1F躯体 2F 3F 外装・内装・仕上げ工事																		
体育館棟工事	基礎工事 1F躯体 2F 3F 外装・内装・仕上げ工事																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">検査・引渡し</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">備品搬入・引越し</div> </div>																			

※2020年度に、既存校舎・体育館の解体、グラウンド整備、外構工事等のⅡ期工事を予定しています

バックナンバーは町HPをご覧ください

【問】琴平町教育委員会 学校整備等推進室 ☎75-6728